

## Sanacija dijela krova na zgradi na adresi Jadranska obala 15 u Cresu

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
	<p>NAPOMENA: Prije početka radova potrebno je usuglasiti sve detalje s investitorom, provjeriti količine i dogovoriti način izvođenja radova jer se naknadni radovi neće prihvaćati. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal. Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa navedenim radovima i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima, čišćenjem gradilišta, te odvozom otpadnog materijala na gradski deponij.</p>				
<b>A.</b>	<b>DEMONTAŽE I RUŠENJA</b>				
1.	Dobava i postava i demontaža skele visine 10 m na istočnoj fasadi objekta. Skela se montira i koristi prema pravilima struke i zaštite na radu i mjerama osiguranja. Na skelu ugrađene radne platforme i zaštitne ograde. U cijenu uključena postava na vanjski dio skele jutene trake za zaštitu od pada predmeta. Obračun po m2 ugrađene skele.	m2	60,00		
2.	Pažljivo uklanjanje pokrova (kupa kanalica) s drvene krovne konstrukcije uključujući čišćenje, vertikalni i horizontalni ručni prijenosi materijala, na privremenu deponiju .80 % postojećih kupa kanalice ponovo će se upotrijebiti za gradnju. Obračun po m2	m2	280,00		
3.	Pažljiva demontaža svih elemenata na istočnom dijelu krova (letve, kontraletve opšavi , munjovodi, antene i sl.) vertikalni i horizontalni ručni prijenosi materijala, na privremenu deponiju pripremljenu za ponovnu ugradnju. Obračun po m2	m2	280,00		
4.	Pažljiva demontaža i skidanje na privremenu deponiju za ponovnu ugradnju sljemenjaka i njihovo čišćenje od morta. U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni/strojni prijenosi materijala. Obračun po m1 izveden stavke.	m1	55,00		
5.	Pažljiva demontaža postojećeg krovne limarije(horizontalni i vertikalni žlijebovi, opšavi) sa odlaganjem na gradsku deponiju. U cijenu je uključen vertikalni i horizontalni ručni/strojni prijenosi materijala. Obračun po m1 izveden stavke.	m1	120,00		
<b>A.</b>	<b>DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:</b>				

## Sanacija dijela krova na zgradi na adresi Jadranska obala 15 u Cresu

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
<b>B.</b>	<b>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>				
1.	Dobava i postava pokrova postojećim crijepom (50%) i novim crijepom istih dimenzija i svojstava (50%) tipa kanalica komplet s potrebnim vezivanjima, vješanjem kukicama na sve prema uputstvima proizvođača. U cijenu je uključena i postava fazonskih komada na strehama od plastificiranih mrežica kao zaštita od ptica na poziciji iznad vijenca, te ugradnja trake za prozračivanje u sljemenu krova. Obračun po m2 kose krovne plohe.				
	50 % novih kupa kanalica istih dimenzija	m2	140,00		
	50% postojećih očuvanih kupa kanalica	m2	140,00		
2.	Dobava, doprema i polaganje poostjećih običnih sljemenjaka 80% položenih na mort za sljemenjake.Obračun po m1 izvedenog sljemenjaka.	m1	20,00		
		m1	11,00		
3.	Dobava i ugradnja čvrste bitumenske ploče za postavljanje ispod kupe kanalice tipa kao Ondabase 190 - 220 . Ploče se fiksiraju na drvene grede čavlima potrebne dužine i vrste a sve prema uputama proizvođača. Točan odabir bitumenske ploče ovisi o dimenzijama postojećih kupa kanalica. Bočno preklapanje bitumenskih ploča je jedan val a uzdužno 20 cm preklopa.Svi radovi i materijali predviđeni su tehnologijom i alatom prema uputama proizvođača. U cijeni su uključene sve obrade, krojenja oko prodora ,postojećih krovnih prozora, rubova i sl. Obračun po m2 krovne plohe.				
		m2	280,00		
4.	Dobava i postava paropropusne-vodoneporpusne folije otporna na kidanje na daščanu podlogu sve prema detaljima i uputama proizvođača. U cijenu uključeni i preklopi. Obračun po m2 krovne plohe.				
		m2	280,00		
5.	Doprema, krojenje i ugradnja (zamjena) dotrajale daščane oplata krova. Debljina dasaka 24 mm. Pribijanje oplata na rogove izvesti čavlima dužine 6 cm. Radove izvesti po pravilima tesarske struke. Premazati fungicidom kompletnu daščanu oplatu u dva sloja.				
	zamjena oplata	m2	70,00		
	premazivanje fungicidom	m2	280,00		
<b>B.</b>	<b>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>				

Sanacija dijela krova na zgradi na adresi Jadranska obala 15 u Cresu

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

A. **DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:**

B. **KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**

**UKUPNO**

PDV

**UKUPNO + PDV**